

VÝKAZ VÝMER

Stavba: KOMPOSTÁREŇ, Veľká Ves nad Ipľom

Objekt: SPEVNENÁ PLOCHA

Objedná

Zhotovite

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

| Č. | Kód položky | Skrátený popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-------------|

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

| | | | | | | |
|----|-----------|--|----------------|---------|--|--|
| 1 | 111101101 | Odstránenie trávín a trstia s príp. nutným premiestnením a s uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m ² | m ² | 392,080 | | |
| 2 | 120901121 | Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach | m ³ | 3,000 | | |
| 3 | 121101001 | Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. do 150 mm | m ³ | 58,812 | | |
| 4 | 122201102 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³ | m ³ | 78,416 | | |
| 5 | 122201109 | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny | m ³ | 78,416 | | |
| 6 | 161101501 | Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky | m ³ | 78,416 | | |
| 7 | 162401102 | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m | m ³ | 78,416 | | |
| 8 | 162501105 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m ³ | 627,328 | | |
| 9 | 166101101 | Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4 | m ³ | 78,416 | | |
| 10 | 167101100 | Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne | m ³ | 78,416 | | |
| 11 | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | m ² | 392,080 | | |

2

Zakladanie

| | | | | | | |
|----|------------|--|----------------|---------|--|--|
| 12 | 215901101 | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných | m ² | 392,080 | | |
| 13 | 273321511 | Vodostavebný betón tr.C 30/37, 150 mm s priesakom max. 50 mm | m ³ | 58,812 | | |
| 14 | 3139553085 | Sieť KARI 6/150/150 mm, položená 2x, výstuž | m ² | 392,080 | | |

5

Komunikácie

| | | | | | | |
|----|------------|---|----------------|---------|--|--|
| 15 | 5834374400 | Kamenivo drvené hrubé 32-63 | m ³ | 78,416 | | |
| 16 | 564762111 | Podklad z kameniva hrubého drveného fr. 32-63mm po zhut.hr. 200 mm | m ² | 392,080 | | |
| 17 | 5833785100 | Štrkopiesok drvený 0-63 | m ³ | 39,208 | | |
| 18 | 564861111 | Podklad zo štrkodrviny 0-63 b s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm | m ² | 392,080 | | |
| 19 | 5833749700 | Štrkopiesok preddrvený 0-32 | m ³ | 19,604 | | |
| 20 | 564851111 | Podklad zo štrkodrviny 0-32 a s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr.50 mm | m ² | 392,080 | | |

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

| | | | | | | |
|----|-----------|--|----------------|---------|--|--|
| 21 | 919732111 | Strojné hladenie vodostavebného betónu - metličkovanie | m ² | 392,080 | | |
|----|-----------|--|----------------|---------|--|--|

VÝKAZ VÝMER

Stavba: KOMPOSTÁREŇ, Veľká Ves nad Ipľom

Objekt: SPEVNENÁ PLOCHA

Objedná

Zhotovite

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

| Č. | Kód položky | Skrátený popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 22 | 919748111 | Vykonanie postreku, príp. zdrsnenie povrchu ochrannou emulziou, proti priesaku, chemickému a mechanickému opotrebovaniu | m2 | 392,080 | | |
| 23 | 5922764160 | Tvárnica priekopová TBM 1-60 62x30 | ks | 159,000 | | |
| 24 | 916991115 | Zhotovenie betónového rigolu na odvod dažďovej vody zo susedných pozemkov, z tvárnic priekopových TBM 1-60 62x30 | m | 47,500 | | |

99

Presun hmôt HSV

| | | | | | | |
|----|-----------|--|---|---------|--|--|
| 25 | 998224111 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 802,465 | | |
| 26 | 998224194 | Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m | t | 802,465 | | |

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

| | | | | | | |
|----|-----------|---|-----|--------|--|--|
| 27 | HZS000111 | Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné - rezerva pre nepredvídané práce | hod | 60,000 | | |
|----|-----------|---|-----|--------|--|--|

VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

VRN03

Geodetické práce

| | | | | | | |
|----|-----------|---|-----|-------|--|--|
| 28 | 000300016 | Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu | eur | 1,000 | | |
|----|-----------|---|-----|-------|--|--|

Celkom