

ZMLUVA O DIELO
na zhotovenie stavby podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka, číslo 1/2022

Článok č. 1.
Zmluvné strany

- 1./ Objednávateľ:** Obec Veľká Ves nad Ipľom
991 10 Veľká Ves nad Ipľom č.124
okres Veľký Krtíš
IČO: 00319627
- Zastúpený:** Ing. Ladislav Kerata - starosta obce
0905519280
- Bankové spojenie:** PRIMA Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu, IBAN: SK48 5600 0000 0060 5021 0003
- Osoba oprávnená konať**
vo veciach zmluvných: Ing. Ladislav Kerata – starosta obce
- 2./ Zhotoviteľ:** Danci stav s.r.o.,
Kosičky nad Ipľom 196
991 11 Kosičky nad Ipľom
IČO: 50201778
DIČ: 2120210455
- Bankové spojenie:** ČSOB, a.s. Veľký Krtíš
Číslo účtu: SK21 7500 0000 0040 2879 0102
- Osoba oprávnená konať**
vo veciach zmluvných: Daniel Molnár – majiteľ

Článok č. 2.
Východiskové podklady a údaje

- 1./ Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka zo dňa 06.01.2022, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 2./ Hlavné údaje predmetu plnenia zmluvy:
- 2.1./ **Názov stavby:** Zvýšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy v obci - Veľká Ves nad Ipľom
- 2.2./ **Miesto stavby:** Intravilán obce Veľká Ves nad Ipľom
- 2.3./ **Investor:** Obec Veľká Ves nad Ipľom
- 2.4./ **Dielo je financované z prostriedkov Environmentálneho fondu a prostriedkov rozpočtu obce Veľká Ves nad Ipľom**

Článok č. 3.
Predmet plnenia

- 1./ Rekonštrukcia obecnej budovy súp. číslo 125 v obci Veľká Ves nad Ipľom podľa projektovej dokumentácie vypracovanej BC-ARCH-PROJEKT, Ing. Jozefom Cibulom.

Článok č. 4.
Čas plnenia

- 1./ Čas plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. 3 tejto zmluvy:
- 1.1./ **Termín zahájenia:** po podpise tejto zmluvy a odovzdaní staveniska
- 1.2./ **Termín ukončenia:** 30.08.2022

Článok č. 5. Cena za dielo

1./ Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa cenovej ponuky

činí bez DPH : 154 662,60EUR

DPH 20%: 30 932,52 EUR

konečná cena spolu EUR 185 595,12 EUR

Slovom: stoosemdesiatpäťtisícpäťstodeväťdesiatpäť eur a 12/100 EUR.

2./ Zhotoviteľ v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. si vyhradzuje právo úpravy cien, ak náklady zhotoviteľa budú ovplyvnené zásahom centrálnych orgánov štátu (štátom ovplyvnené zvýšenie DPH a podobne).

Článok č. 6. Platobné podmienky

1./ Zmluvné strany sa dohodli, že vykonané práce budú fakturované priebežne, najviac 1-krát za mesiac na základe skutočne vynaložených oprávnených prostriedkov. Poslednú faktúru za skutočne vynaložené oprávnené prostriedky musí zhotoviteľ **predložiť objednávateľovi do 22.07.2022 !!** Súčasťou všetkých faktúr bude rozpis vykonaných prác a dodávok, ktorý bude odsúhlasený zástupcom objednávateľa.

Splatnosť faktúr sa dohodla na 28 kalendárnych dní.

Článok č. 7. Záručná doba

1./ Záručná doba je 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela zhotoviteľom objednávateľovi v rozsahu článku č. 3. tejto zmluvy a prípadných dodatkov k tejto zmluve odsúhlasených obidvoma stranami.

2./ Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené cudzími – mechanickými vplyvmi, nezapríčinenými zhotoviteľom.

Článok č. 8. Podmienky vykonania diela

1./ Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 5 dní od podpísania tejto zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

2./ Náklady na zriadenie a vypratanie staveniska znáša zhotoviteľ – sú súčasťou cenovej ponuky.

3./ Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené drobné vady, ktoré nebránia užívaniu diela. Na odstránenie drobných vád sa stanoví termín ich odstránenia.

4./ Osoba zodpovedná za realizáciu stavebných prác je p. Daniel Molnár.

5./ Zhotoviteľ vyprázdni stavenisko do 15 dní od ukončenia diela.

6./ Zhotoviteľ znáša náklady za energie spotrebované počas realizácie diela.

7./ Zhotoviteľ je zodpovedný za osadenie a prevádzkovanie prípadného dopravného značenia počas zhotovenia diela.

8./ Zhotoviteľ je zodpovedný za prípadné vzniknuté škody na majetku iných dotknutých osôb ako aj majetku správcov telekomunikačných sietí, vodární, elektrární a podobne.

Článok č. 9.
Zmluvné pokuty

- 1./ Medzi zmluvnými stranami sa dojednáva zmluvná pokuta podľa § 300 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 2./ Pri meškaní zhotoviteľa s plnením zmluvného záväzku, zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu vo výške 0,07 % z hodnoty neplnenia svojej povinnosti za každý deň omeškania.
- 3./ Pri meškaní objednávateľa s plnením zmluvného záväzku zaplatí objednávateľ zmluvnú pokutu vo výške 0,07 % z hodnoty neplnenia svojej povinnosti za každý deň omeškania.

Článok č. 10.
Ostatné ustanovenia

- 1./ Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 2./ Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce v rozsahu článku č. 3. tejto zmluvy.
- 3./ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce podľa predloženej projektovej dokumentácie.
- 4./ Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas trvania zmluvy bude zmluvne poistený proti škodám vyplývajúcim z podnikateľského rizika, ktoré sa bude vzťahovať na stavebnú činnosť zhotoviteľa a túto skutočnosť na požiadanie obstarávateľa preukáže príslušnými dokumentmi.

Článok č. 11.
Záverečné ustanovenia

- 1./ Zmluva je uzavretá podpisom obidvoch zmluvných strán a nadobúda platnosť a účinnosť okamihom podpisu obidvoch štatutárnych zástupcov – objednávateľa a zhotoviteľa za nižšie uvedených podmienok a zverejnení na webovej stránke obce.
 - 2./ Zmluva je v platnosti do ukončenia realizácie diela, najneskôr do 30.08.2022
 - 3./ Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
 - 4./ Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých obstarávateľ aj zhotoviteľ obdržia po 2 vyhotovenia.
 - 5./ Obidve zmluvné strany zhodne prehlasujú, že zmluva bola uzavretá slobodne, vážne a zrozumiteľne. Jej obsahu porozumeli. Zmluva bola uzavretá bez akéhokoľvek nátlaku a nevýhodnosti niektorej zmluvnej strany.
- Na znak súhlasu je zmluva účastníkmi podpísaná a opatrená odtlačkom pečiatky objednávateľa a zhotoviteľa.

Vo Veľkej Vsi nad Ipľom, dňa 24.01.2022

Objednávateľ:
Ing. Ladislav Kerata
starosta obce

Zhotoviteľ:
Daniel Molnár
majiteľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy v obci Veľká Ves nad Ipľom

JKSO:

Miesto: Veľká Ves nad Ipľom

KS:

Dátum: 6. 1. 2022

Objednávateľ:

Obec Veľká Ves nad Ipľom, Hlavná 124, 991 10

IČO: 00319627

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DANCI stav s.r.o.

IČO: 50201778

IČ DPH: SK2120210455

Projektant:

Ing. Jozef Cibulka

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			154 662,60
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	20,00%	154 662,60	30 932,52
Cena s DPH v EUR			185 595,12

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy v obci Veľká Ves nad Ipľom

Miesto: Veľká Ves nad Ipľom

Dátum: 6. 1. 2022

Objednávateľ: Obec Veľká Ves nad Ipľom, Hlavná 124, 991 10

Projektant: Ing. Jozef Cibula

Zhotoviteľ: DANI stav s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		154 662,60	185 595,12
1	Zvýšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy v obci Veľká Ves nad Ipľom	146 096,55	175 315,86
2	Ústredné vykurovanie	8 566,05	10 279,26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy v obci Veľká Ves nad Ipľom

Objekt:

1 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy v obci Veľká Ves nad Ipľom

JKSO:

Miesto: Veľká Ves nad Ipľom

KS:

Dátum: 6. 1. 2022

Objednávateľ:

Obec Veľká Ves nad Ipľom, Hlavná 124, 991 10

IČO:

00319627

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DANCI stav s.r.o.

IČO:

50201778

IČ DPH:

SK2120210455

Projektant:

Ing. Jozef Cibula

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			146 096,55
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	146 096,55	20,00%	29 219,31
Cena s DPH		v EUR	175 315,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy v obci Veľká Ves nad Ipľom

Objekt:

1 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy v obci Veľká Ves nad Ipľom

Miesto: Veľká Ves nad Ipľom

Dátum: 6. 1. 2022

Objednávateľ: Obec Veľká Ves nad Ipľom, Hlavná 124, 991 10

Projektant: Ing. Jozef Cibula

Zhotoviteľ: DANCEI stav s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

146 096,55

HSV - Práce a dodávky HSV	77 126,05
1 - Zemné práce	3 121,93
2 - Zakladanie	7 141,50
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	3 655,13
4 - Vodorovné konštrukcie	2 514,90
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	47 204,71
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	12 570,60
99 - Presun hmôt HSV	917,28
PSV - Práce a dodávky PSV	68 970,50
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 957,90
71 - Izolácie	5 435,88
713 - Izolácie tepelné	5 435,88
76 - Konštrukcie	56 402,16
762 - Konštrukcie tesárske	17 644,76
763 - Konštrukcie - drevostavby	426,17
764 - Konštrukcie klampiarske	3 454,56
765 - Krytiny tvrdé	17 391,24
766 - Konštrukcie stolárske	9 187,68
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	8 297,76
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	3 260,32
775 - Podlahy vlysové a parketové	91,66
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	617,25
784 - Maľby	1 205,33

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy v obci Veľká Ves nad Ipľom

Objekt:

1 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy v obci Veľká Ves nad Ipľom

Miesto: Veľká Ves nad Ipľom

Dátum: 6. 1. 2022

Objednávateľ: Obec Veľká Ves nad Ipľom, Hlavná 124, 991 10

Projektant: Ing. Jozef Cibula

Zhotoviteľ: DANCI stav s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

146 096,545

D HSV Práce a dodávky HSV 77 126,047

D 1 Zemné práce 3 121,931

1	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	36,373	56,616	2 059,294
2	K	162201211	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	36,373	4,280	155,676
3	K	162201219	Priplatok za k.d. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr. 1 až 4	m3	72,746	3,902	283,855
4	K	162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	36,373	5,804	211,109
5	K	162501113	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	254,611	0,537	136,726
6	K	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	36,373	7,568	275,271

D 2 Zakladanie 7 141,499

7	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	116,870	0,223	26,062
8	K	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20 - podkladný betón	m3	17,531	96,025	1 683,414
9	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	186,992	6,269	1 172,253
10	K	282612111b	Trysková injektáž vrtov vzostupná, vykonávaná z povrchu územia, tlakom do 100 MPa (m)	m	28,600	148,943	4 259,770

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 3 655,132

11	K	311208151	Podrezávanie tehlového muriva reťazovou pilou hr. do 150 mm s vložením vodorovnej izolácie	m	16,150	15,825	255,574
12	K	311208152	Podrezávanie tehlového muriva reťazovou pilou hr. do 300 mm s vložením vodorovnej izolácie	m	86,050	26,880	2 313,024
13	K	311275652	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hr. 300 mm P2-440 HL, na maltu MVC	m3	4,313	176,377	760,714
14	K	342273150	Priečky z pórobetónových tvárnic hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a lepidlo (150x250x500)	m2	10,275	31,710	325,820

D 4 Vodorovné konštrukcie 2 514,901

15	K	417321515a	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	5,060	120,732	610,904
16	K	417351115a	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	41,650	11,453	477,017
17	K	417351116a	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	41,650	3,667	152,731
18	K	417361821a	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,607	2 099,257	1 274,249

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 47 204,707

19	K	611465222	Vnútna omietka stropov tenkovrstvová, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	116,870	13,588	1 588,030
20	K	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	180,310	8,614	1 553,190
21	K	612462402	Vnútna sanačná omietka stien Sanova prednástrek, krytie 100%	m2	221,920	9,996	2 218,312

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	612462413	Vnútorná sanačná omietka stien Sanova trasová omietka WTA, hr. 30 mm	m2	221,920	27,348	6 069,068
23	K	612462441	Vnútorná sanačná omietka stien Sanova jemná omietka, hr. 3 mm	m2	221,920	7,822	1 735,858
24	K	612464222	Vnútorná omietka stien tenkovrstvová, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	402,230	11,987	4 821,531
25	K	612465111	Príprava vnútorného podkladu stien , cementový Prednástre (Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie - oprava ostení okien a vonk. dverí	m2	14,610	6,974	101,890
26	K	612465135	Vnútorná omietka stien , vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka (GrobPutz 4) hr. 10 mm - oprava ostení okien a vonk. dverí	m2	14,610	9,509	138,926
27	K	612465182	Vnútorná omietka stien štuková , strojné miešanie, ručné nanášanie, VivaInterior hr. 3 mm- oprava ostení okien a vonk. dverí	m2	14,610	6,796	99,290
28	K	622401917	Príplatok za navlhčenie nenasiakavého povrchu pod omietky vonkajších stien, pilierov a podhládov	m2	183,060	0,227	41,555
29	K	622401932	Príplatok k omietke vonkajších stien za zvýšenú prácnosť, v rozsahu nad 35 do 45 %	m2	183,060	3,605	659,931
30	K	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová , silikátová, SilikatTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	279,212	13,228	3 693,416
31	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová na sokel, silikónová, SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	45,150	13,837	624,741
32	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer) - penetrácia	m2	252,212	2,413	608,588
33	K	622466121	Príprava vonkajšieho podkladu stien - sokel, hĺbkový základ MultiPrimer	m2	34,500	2,820	97,290
34	K	622466111	Príprava vonkajšieho podkladu stien , cementový Prednástre (Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	m2	183,060	8,039	1 471,619
35	K	622466135	Vonkajšia omietka stien , vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka (GrobPutz 4) hr. 20 mm	m2	183,060	15,529	2 842,739
36	K	622466183	Vonkajšia omietka stien štuková , strojné miešanie, ručné nanášanie, VivaExterior hr. 3 mm	m2	183,060	8,112	1 484,983
37	K	625251352	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm STAR MINERAL, zatlkacie kotvy - vonkajšie parapety okien - vyrovnanie steny	m2	11,500	34,321	394,692
38	K	625251362	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm STAR MINERAL, zatlkacie kotvy	m2	137,600	67,006	9 220,026
39	K	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm STAR - minerálne riešenie	m2	21,915	39,258	860,339
40	K	625251408	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm STAR - riešenie pre sokel (XPS), zatlkacie kotvy	m2	51,000	47,753	2 435,403
41	K	625251422	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm STAR - riešenie pre sokel (XPS)	m2	0,492	30,009	14,764
42	K	625251563	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm PRO - štandardné riešenie (biely EPS-F) - rímsa	m2	63,700	26,620	1 695,694
43	K	631312661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m3	0,844	138,710	117,071
44	K	631362422	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo siete KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	222,053	6,264	1 390,940
45	K	632001011	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	116,870	0,154	17,998
46	M	283290003600	Separčná fólia FE, šxI 1,3x100 m, na oddelenie poterov, PE	m2	134,401	0,808	108,596
47	K	632477403	Samonivelizačná podl. hmota, na vnútorné použitie, ozn. 050, hr. 5 mm	m2	116,870	9,397	1 098,227

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12 570,597

48	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	264,000	2,654	700,656
49	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	264,000	1,543	407,352
50	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	264,000	1,766	466,224
51	K	941955002a	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	165,000	4,356	718,740
52	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m2	264,000	1,603	423,192
53	K	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete	m2	264,000	0,680	179,520

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	953945102	Soklový profil SL 16 (hliníkový)	m	59,500	9,367	557,337
55	K	953945111	Rohová lišta hliníková	m	56,700	2,727	154,621
56	K	953995115	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	22,450	3,468	77,857
57	K	953995115a	Rímsová lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	66,500	3,468	230,622
58	K	953995183	Okenný a dverový dilatačný profil Basic (plastový)	m	73,050	4,740	346,257
59	K	953995223	Ukončovací profil pri rímse (plastový)	m	59,500	4,514	268,583
60	K	962032631	Búranie komínov, muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu, -1,63300t	m3	0,668	34,043	22,741
61	K	965043441a	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t - búranie vnútornej podlahy	m3	6,798	77,509	526,906
62	K	968061115	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	78,000	2,597	202,566
63	K	968061116	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	21,400	2,597	55,576
64	K	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	221,920	3,746	831,312
65	K	978036191	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	132,560	2,614	346,512
66	K	978036391	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších z umelého kameňa, v rozsahu do 100 %, -0,06800t - soklová omietka	m2	34,500	3,976	137,172
67	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	57,806	13,169	761,247
68	K	979081121a	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	982,702	0,414	406,839
69	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	57,806	10,356	598,639
70	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	115,612	1,163	134,457
71	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácii (17 09), ostatné	t	57,806	60,000	3 468,360
72	K	981011111	Demolácia budov, vykonávaná postupným rozoberaním, drevených ľahkých jednostranne obitých, -0,03900t	m3	212,300	2,578	547,309

D 99 Presun hmôt HSV 917,280

73	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	108,876	8,425	917,280
----	---	-----------	---	---	---------	-------	---------

D PSV Práce a dodávky PSV 68 970,498

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 957,903

74	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	116,870	0,235	27,464
75	M	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,035	1 942,400	67,984
76	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	233,740	4,190	979,371
77	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	268,801	3,126	840,272
78	K	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,304	32,831	42,812

D 71 Izolácie 5 435,876

D 713 Izolácie tepelné 5 435,876

79	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	170,000	1,444	245,480
80	M	631650000900	Pás UNIROL PLUS 150x1200x3250 mm, izolácia stropu (2x150 mm)	m2	346,800	8,903	3 087,560
81	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	116,870	1,000	116,870
82	M	283760002100	Doska EPS Neofloor 150 hr. 100 mm, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh,	m2	119,207	16,275	1 940,094
83	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	1,290	35,560	45,872

D 76 Konštrukcie 56 402,161

D 762 Konštrukcie tesárske 17 644,758

84	K	762313112	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm	ks	64,000	1,558	99,712
85	K	762313113	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 300 do 450 mm	ks	70,000	2,722	190,540
86	M	311720000900	Týč závitová M 16 mm	ks	27,000	3,192	86,184

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
87	M	311720001100	Tyč závitová M 20 mm, dl. 2 m, norma DIN 975, pevnostná trieda 4.8, zinkovaná, KOELNER	ks	35,000	11,501	402,535
88	M	311110001900	Matica šesťhranná M 12 mm oceleová	ks	128,000	0,068	8,704
89	M	311110002000a	Matica šesťhranná M 20 mm oceleová	ks	50,000	0,134	6,700
90	K	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm ²	m	91,200	5,846	533,155
91	M	605120000100	Hranoly zo smrekú neopracované hranené akost' I, prierez 76-100 cm ² , dl. 4000-6500 mm - klieštiny 50/200 a 50/150 mm	m ³	0,857	432,526	370,675
92	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm ²	m	264,000	7,795	2 057,880
93	M	605120007400	Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akost' I dl. 4000-6500 mm, hr. 120 mm, š. 120, 140, 180 mm - krokvy 100/150 mm	m ³	4,356	432,526	1 884,083
94	K	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm ²	m	218,150	10,617	2 316,099
95	M	605120008000	Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akost' I dl. 4000-6500 mm, hr. 160 mm, š. 160, 180, 220 mm - pomúrnice, stĺpy, vzpory, vrchol. väznica, nárožné krokvy	m ³	6,861	402,526	2 761,731
96	K	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm ²	m	89,700	11,509	1 032,357
97	M	605120008000a	Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akost' I dl. 4000-6500 mm, hr. 160 mm, š. 160, 180, 220 mm - väzné trámy, veznica stredová	m ³	2,498	432,526	1 080,450
98	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	1 128,000	0,783	883,224
99	M	605120001800a	Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akost' I, prierez 25-75 cm ² , dl. 4000-6500 mm	m ³	2,256	349,526	788,531
100	K	762341253	Montáž kontralát pre sklon nad 35°	m	290,500	1,774	515,347
101	M	605120001800	Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akost' I, prierez 25-75 cm ² , dl. 4000-6500 mm	m ³	0,726	349,526	253,756
102	K	762421305	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm	m ²	42,700	32,053	1 368,663
103	K	762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m ³	17,554	24,109	423,209
104	K	762841811	Demont.podbijania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr.do 35 mm bez omietky, -0.01400t	m ²	30,600	1,438	44,003
105	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	10,918	49,205	537,220
D 763 Konštrukcie - drevostavby							426,172
106	K	712290010a	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m ²	175,000	0,854	149,450
107	M	283290004100	Parozábrana PO JUTAFOL N 140 SPECIAL, šxI 1,5x50 m, plošná hmotnosť 140 g/m ²	m ²	201,250	1,368	275,310
108	K	998763301	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,028	50,426	1,412
D 764 Konštrukcie klampiarske							3 454,556
109	K	764351810	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	62,300	0,982	61,179
110	K	764351891	Demontáž žľabov, kotlíka kónického, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m	62,300	0,193	12,024
111	K	764410760	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	19,350	21,886	423,494
112	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	19,350	1,317	25,484
113	K	764352427	Žľaby z pozinkovaného farebného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	63,500	29,744	1 888,744
114	K	764454434	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farebného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	15,000	6,452	96,780
115	M	553440048700	Koleno lisované pozink farebný K 120, 72°, priemer 120 mm	ks	15,000	7,557	113,355
116	K	764454442	Montáž objímky skrutkovacej z pozinkovaného farebného PZf plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	20,000	2,797	55,940
117	M	553440051000	Objímka lisovaná pozink farebný ODSH 120 - šrobovací hrot, priemer 120 mm	ks	20,000	2,823	56,460
118	K	764454454	Zvodové rúry z pozinkovaného farebného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	19,000	36,075	685,425
119	K	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	19,000	0,982	18,658
120	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,251	67,780	17,013

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 765			Krytiny tvrdé	17 391,239			
121	K	765311810	Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho od 15 ks/m2, do sutiny, sklon strechy do 45°, - 0,05t	m2	235,000	3,161	742,835
122	K	765312615	Keramicná krytina Bolero, zložitých striech, sklon od 35° do 60°	m2	235,000	37,444	8 799,340
123	K	765313693	Prírezenie a uchytenie rezaných škridiel TONDACH, sklon od 35° do 60°	m	53,000	14,358	760,974
124	K	765314305	Hrebeň keramický, s použitím vetracieho pásu hliník, sklon od 35° do 60° - farba engoba červená	m	15,500	56,247	871,829
125	K	765314355	Nárožie keramické, s použitím vetracieho pásu hliník, sklon od 35° do 60° - farba engoba červená	m	26,500	59,839	1 585,734
126	K	765314592	Montáž odkvapů pod krytinu keramickú	m	64,000	1,733	110,912
127	M	553450030500	Plech odkvapový Al, rozmer 2000/170 mm pre krytinu pálenú	ks	35,200	9,162	322,502
128	K	765314593a	Montáž odkvapovej hrany pre keramickú krytinu	m	64,000	4,698	300,672
129	M	283810003400	Odkvapová vetracia mriežka dl. 1000 mm univerzálna s hrebeňom (polypropylén)	ks	67,200	3,441	231,235
130	M	283810003600	Ochranný pás proti vtákom vxl 100x5000 mm (PVC)	ks	14,720	6,712	98,801
131	K	765315333	Protisnehový komplet, dĺžka 3 m	ks	21,000	76,910	1 615,110
132	K	765315351	Olemovanie komína tesniacim pásom	m	1,000	40,433	40,433
133	K	765315451	Montáž špeciálnej škridly	ks	2,000	1,354	2,708
134	M	596610003400	Krytina keramická - vetracia	ks	2,000	5,571	11,142
135	K	765315451c	Montáž špeciálnej škridly	ks	6,000	1,354	8,124
136	M	596610008800	Krytina keramická Koncový hrebeňáč drážkový 210 mm kvapka	ks	4,000	18,868	75,472
137	M	596610009100	Krytina keramická Rozbočovací hrebeňáč Y pre drážkový hrebeňáč 210 mm	ks	2,000	53,446	106,892
138	K	765901442	Strešná fólia Tuning Fol S nad 35°, na krokvy	m2	235,000	5,576	1 310,360
139	K	998765102	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	10,202	38,832	396,164
D 766			Konštrukcie stolárske	9 187,676			
140	K	766231001	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	1,000	28,020	28,020
141	M	612330000500	Schody stropné sklápacie LWS zateplené, prírodná doska - 700x1200 mm,	ks	1,000	85,746	85,746
142	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	78,000	12,389	966,342
143	M	283290006000	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 180 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	81,900	1,125	92,138
144	M	283290006400	Tesniaca fólia CX interié, š. 150 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	81,900	0,916	75,020
145	M	611410005300	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 600x500 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, Farba: imitácia dreva obojstranná	ks	2,000	101,974	203,948
146	M	611410010000a	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1450x1350 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, farba: imitácia dreva obojstranná	ks	1,000	323,539	323,539
147	M	611410009900	Plastové okno dvojkrídlové OS+O s nadsvetlíkom, vxš 1700x1100 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, Farba: imitácia dreva obojstranná	ks	2,000	293,154	586,308
148	M	611410010400	Plastové okno dvojkrídlové OS+O s nadsvetlíkom, vxš 1700x1950 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, Farba: imitácia dreva obojstranná	ks	2,000	458,881	917,762
149	M	611410010400a	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, s nadsvetlíkom a bočnými svetlíkmi vxš 1700x2200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, Farba: imitácia dreva obojstranná	ks	1,000	458,881	458,881
150	M	611410010400b	Plastové okno dvojkrídlové OS+O s nadsvetlíkom a bočnými svetlíkmi, vxš 1700x2700 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, Farba: imitácia dreva obojstranná	ks	2,000	849,420	1 698,840
151	M	611410008700a	Plastové okno dvojkrídlové OS+O s nadsvetlíkom, vxš 1700x1100 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, Farba: imitácia dreva obojstranná	ks	3,000	509,850	1 529,550

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
152	K	766621405a	Montáž plastových dverí vchodových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	6,000	13,196	79,176
153	M	283290006100	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	6,300	1,650	10,395
154	M	283290006500	Tesniaca fólia CX interié, š. 200 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	6,300	1,400	8,820
155	M	611730000100a	Vchodové dvere plastové šxv 1000x2000 mm, 6 komorový systém, plné, Farba: imitácia dreva obojstranná	ks	1,000	1 467,950	1 467,950
156	K	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	2,000	6,815	13,630
157	M	611560000400aa	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, WINK TRADE	m	1,000	17,156	17,156
158	K	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	6,000	8,901	53,406
159	M	611560000400bb	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, WINK TRADE	m	6,850	17,156	117,519
160	K	766694143	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	3,000	11,857	35,571
161	M	611560000400	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, WINK TRADE	m	15,860	17,156	272,094
162	K	766694144	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	1,000	13,066	13,066
163	M	611560000400c	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, WINK TRADE	m	2,700	17,156	46,321
164	K	766694980	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	8,000	1,273	10,184
165	K	766694981	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	5,000	1,909	9,545
166	K	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,728	38,628	66,749
D 731 Ústredné kúrenie, kotolne							0,000
167	K	731321134	Ústredné vykurovanie - viď samostatný rozpočet	súb.	1,000	0,000	0,000
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							8 297,760
168	K	767640010	Montáž vchodových dvojkrídlových hliníkových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	15,400	21,947	337,984
169	M	283290006000	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 180 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	16,170	1,125	18,191
170	M	283290006600	Tesniaca fólia CX interié, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	16,170	1,675	27,085
171	M	553410041000	Dvere hliníkové dvojdielne 1300x2550 mm s nadsvetlíkom, trojkomorové s prerušeným tepelným mostom, izolačné trojsklo, Farba: imitácia dreva obojstranná	ks	2,000	3 957,250	7 914,500
D 771 Podlahy z dlaždíc keramických							3 260,321
172	K	771411004	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	138,700	1,842	255,485
173	M	5978650320a	Keramické dlaždice, rozmer 297x297x8 mm	m2	11,096	9,446	104,813
174	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	116,870	10,422	1 218,019
175	M	5978650320	Keramické dlaždice protišmykové, rozmer 297x297x8 mm	m2	119,207	13,818	1 647,202
176	K	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,358	14,759	34,802
D 775 Podlahy vlysové a parketové							91,656
177	K	775521810	Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane lišt -0,0150t	m2	71,550	1,281	91,656
D 781 Obklady z obkladačiek a dosiek							617,252
178	K	781441021	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 150x200 mm	m2	18,000	23,316	419,688

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
179	M	5978651220	Keramická obkladačka obkladačka, rozmer 148x198x6 mm	m2	18,360	9,939	182,480
180	K	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,022	14,759	15,084
D 784			Maľby				1 205,329
181	K	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m	m2	297,180	0,634	188,412
182	K	784430010	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky do 3, 80 m	m2	519,100	1,959	1 016,917

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy v obci Veľká Ves nad Ipľom

Objekt:

2 - Ústredné vykurovanie

JKSO:

Miesto: Veľká Ves nad Ipľom

KS:

Dátum: 6. 1. 2022

Objednávateľ:

Obec Veľká Ves nad Ipľom, Hlavná 124, 991 10

IČO: 00319627

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DANCI stav s.r.o.

IČO: 50201778

IČ DPH: SK2120210455

Projektant:

Ing. Jozef Cibula

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 566,05

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	8 566,05	20,00%	1 713,21

Cena s DPH

v EUR

10 279,26

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy v obci Veľká Ves nad Ipľom

Objekt:

2 - Ústredné vykurovanie

Miesto: Veľká Ves nad Ipľom

Dátum: 6. 1. 2022

Objednávateľ: Obec Veľká Ves nad Ipľom, Hlavná 124, 991 10

Projektant: Ing. Jozef Cibul'a

Zhotoviteľ: DANCÍ stav s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

8 566,05

PSV - Práce a dodávky PSV

6 887,92

713 - Izolácie tepelné

309,67

731 - Ústredné kúrenie, kotolne

3 347,03

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

123,60

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

604,69

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

448,39

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

2 054,55

OST - Ostatné

1 678,13

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy v obci Veľká Ves nad Ipľom

Objekt:

2 - Ústredné vykurovanie

Miesto:

Veľká Ves nad Ipľom

Dátum:

6. 1. 2022

Objednávateľ:

Obec Veľká Ves nad Ipľom, Hlavná 124, 991 10

Projektant:

Ing. Jozef Cibula

Zhotoviteľ:

DANCI stav s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 566,054

D PSV

Práce a dodávky PSV

6 887,920

D 713

Izolácie tepelné

309,667

1	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	76,200	3,738	284,836
2	M	283310000400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x5 mm (d potrubia x hr. izolácie), nenadrezaná, AZ FLEX	m	50,200	0,253	12,701
3	M	283310000600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 25x5 mm (d potrubia x hr. izolácie), nenadrezaná, AZ FLEX	m	38,000	0,287	10,906
4	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,037	33,090	1,224

D 731

Ústredné kúrenie, kotolne

3 347,029

5	K	731151192	Montáž kotolne - kotol s príslušenstvom podľa špecifikácie	ks	1,000	454,297	454,297
6	M	484120006100	Kotol plynový, kondenzačný, vykurovací VITODENS 100-W, výkon 6,5-26 / 5,9-23,7 kW, typ B1HA243	ks	1,000	1 272,031	1 272,031
7	M	4849210018	Regulácia Ekvitermický regulátor 230 V priestorový term.	ks	1,000	45,430	45,430
8	M	4849210022	Regulácia Vonkajšie čidlo	ks	1,000	12,980	12,980
9	K	731360100	Montáž koaxiálny spalínový systém - podľa špecifikácie	ks	1,000	389,397	389,397
10	M	4847160002	Vykurov.techn. komínová zostava na kondenzačný nástenný kotol	ks	1,000	1 155,211	1 155,211
11	K	998731101	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	t	0,110	160,750	17,683

D 732

Ústredné kúrenie, strojovne

123,601

12	K	732331003	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 12l	ks	1,000	64,900	64,900
13	M	484630005200	Nádoba expanzná s membránou typ NG 12 l, D 280 mm, v 295 mm, pripojenie R 3/4", 3/1,5 bar, šedá	ks	1,000	58,568	58,568
14	K	998732101	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,002	66,361	0,133

D 733

Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

604,689

15	K	733167022	Potrubie z rúr PEX-AL-PEX, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 20,0x2,8 mm v kotúčoch	m	50,200	6,068	304,614
16	K	733167023	Potrubie z rúr PEX-AL-PEX, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 25,0x3,5 mm v kotúčoch	m	38,000	7,523	285,874
17	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	26,000	0,483	12,558
18	K	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,034	48,320	1,643

D 734

Ústredné kúrenie, armatúry.

448,387

19	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	1,000	1,049	1,049
20	M	4226060001	automatický odvzdušňovací ventil	ks	1,000	11,303	11,303
21	K	734209101c	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	14,000	1,049	14,686
22	M	286220021500	Vsuvka PRESS-PPSU D 20x20 mm, PN 10, materiál: PPSU, objímka nerez,	ks	14,000	5,136	71,904
23	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	6,000	4,129	24,774
24	M	5510900441	Gulový kohút s pákovým ovládačom, odolné voči vypl. zinku, PN 50, DN 25 Herz obj.č. 1219003	ks	2,000	9,627	19,254
25	M	4228461119	1" ventil HERZ-AS, priamy Herz obj.č. 1682373	ks	2,000	45,265	90,530
26	M	5517400305	Armatúry a príslušenstvo filter do potrubia 1"	ks	2,000	10,525	21,050
27	K	734211111	Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	ks	7,000	2,538	17,766

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	734222611	Ventil regulačný závitový s hlavicoou termostatického ovládania V 4262 A - priamy G 3/8	ks	7,000	23,261	162,827
29	K	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	2,000	6,490	12,980
30	K	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,007	37,698	0,264

D		735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	2 054,547			
31	K	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	9,534	9,534
32	M	484530012900	Teleso vykurovacie doskové jednoradové ocelové RADIK VK 11, vxlxhl 600x400x63 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný	ks	1,000	136,789	136,789
33	K	735154041	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	10,112	10,112
34	M	484530013400	Teleso vykurovacie doskové jednoradové ocelové RADIK VK 11, vxlxhl 600x900x63 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný	ks	1,000	184,968	184,968
35	K	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	5,000	14,195	70,975
36	M	484530021800	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové RADIK VK 22, vxlxhl 600x1400x100 mm, pripojenie spodné, závit G 1/2" vnútorný	ks	1,000	338,520	338,520
37	M	484530021900	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové RADIK VK 21, vxlxhl 600x1500x100 mm, pripojenie spodné, závit G 1/2" vnútorný	ks	2,000	371,085	742,170
38	M	484530030000	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové RADIK VKM 22, vxlxhl 600x1800x100 mm, pripojenie spodné, závit G 1/2" vnútorný	ks	2,000	271,689	543,378
39	K	998735101a	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,313	57,831	18,101

D		OST	Ostatné	1 678,134			
40	K	HZS-0052	Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému počas vykurovacej skúšky	hod	16,000	17,762	284,192
41	K	HZS-0061	Kompletné vyskúšanie systému	ks	1,000	17,762	17,762
42	K	HZS-0071	Skúšobná vykurovacia prevádzka (3*24h)	hod	72,000	17,757	1 278,504
43	K	HZS-0090	Zaškolenie obsluhy dodávateľskou firmou a spustenie systému do prevádzky	hod	4,000	24,419	97,676