

VÝKAZ VÝMER

Stavba: KOMPOSTÁREŇ, Veľká Ves nad Ipľom

Objekt: BETÓNOVÝ VJAZD

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	111101101	Odstránenie trávín a trstia s príp. nutným premiestnením a s uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	10,000		
2	121101001	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m3	1,500		
3	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do10 m3	m3	2,000		
4	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	2,000		
5	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	2,000		
6	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	16,000		
7	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	10,000		

2

Zakladanie

8	273321511	Vodostavebný betón tr.C 30/37, 150 mm s priesakom max. 50 mm	m3	1,500		
9	3139553085	Sieť KARI 6/150/150 mm, položená 2x, výstuž	m2	20,000		

5

Komunikácie

10	5834374400	Kamenivo drvené hrubé 32-63	m3	2,000		
11	564762111	Podklad z kameniva hrubého drveného fr. 32-63mm po zhut.hr. 200 mm	m2	10,000		
12	5833785100	Štrkopiesok drvený 0-63	m3	1,000		
13	564861111	Podklad zo štrkodrviny 0-63 b s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	10,000		
14	5833749700	Štrkopiesok preddrvený 0-32	m3	0,500		
15	564851111	Podklad zo štrkodrviny 0-32 a s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr.50 mm	m2	10,000		
16	5922150800	Rúra betónová DN 400, dĺžka 1 m	ks	5,000		

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

17	919732111	Strojné hladenie vodostavebného betónu - metličkovanie	m2	10,000		
18	919748111	Vykonanie postreku, príp. zdrsnenie povrchu ochrannou emulziou, proti priesaku, chemickému a mechanickému opotrebovaniu	m2	10,000		

99

Presun hmôt HSV

19	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	20,383		
----	-----------	--	---	--------	--	--

VÝKAZ VÝMER

Stavba: KOMPOSTÁREŇ, Veľká Ves nad Ipľom

Objekt: BETÓNOVÝ VJAZD

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
20	998224194	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	20,383		

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

21	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	56,000		
----	-----------	--	-----	--------	--	--

Celkom